


PLANTA DO TERREO
COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO
ESCALA.....1/50



PLANTA DA COBERTURA
COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO
ESCALA.....1/100

QUADRO DE ESQUADRIAS					
CÓD.	LARG.XH. PEITORIL	QNT.	MATERIAL	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
J01	80 x 70 190	02	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J02	317 x 70 190	01	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J03	120 x 140 120	02	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR. BMM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J04	245 x 140 120	04	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR. BMM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J05	75 x 70 190	01	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J06	125 x 70 190	01	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J07	165 x 70 190	02	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J08	150 x 140 120	01	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR. BMM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J09	85 x 70 190	01	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J10	335 x 170 330	01	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J11	205 x 70 190	03	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J12	117 x 70 190	02	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J13	325 x 140 120	01	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR. BMM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J14	190 x 140 120	01	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR. BMM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J15	205 x 100 190	01	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR. BMM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J16	227 x 140 120	01	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR. BMM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J17	205 x 140 120	01	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR. BMM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
P80	88X210	17	MADERA	MASSA ACRILICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE. REF. SUVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR. 1 FOLHA. TIPO PRANCHETA. COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METALICA DOBRADA
P90	90X210	04	MADERA	MASSA ACRILICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE. REF. SUVINIL OU EQUIV.	IDEM P80. O PUXADOR HORIZONTAL EM TUBO METALICO E PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO EM CHAPA NA BASE
P120	120X210	02	MADERA	MASSA ACRILICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE. REF. SUVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR. 1 FOLHA. TIPO PRANCHETA. COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METALICA DOBRADA.
P120A	120X210	03	MADERA	MASSA ACRILICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE. REF. SUVINIL OU EQUIV.	PORTA DE CORRER. 1 FOLHA. TIPO PRANCHETA. COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METALICA DOBRADA. TRILHO EMBUTIDO
PV1	120X100	01	CHAPA DE AÇO	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE. REF. SUVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR. 1 FOLHA EM VENEZIANA.
PF120	120 x 210	02	CHAPA DE AÇO	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE. REF. SUVINIL OU EQUIV.	PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM VENEZIANA. COM TELA MOSQUETEIRO
PF120A	120 x 210	01	CHAPA DE AÇO	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE. REF. SUVINIL OU EQUIV.	PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM VENEZIANA.
P80A	88X280	01	MADERA	MASSA ACRILICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE. REF. SUVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR. 1 FOLHA. TIPO PRANCHETA. COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METALICA DOBRADA.
P75	790X300	02	VIDRO E ACAB. EM ALUMÍNIO	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL VIDRO TEMPERADO VERDE	PORTA DE ABRIR. 790X300 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm - COM JANELA BASCULANTE ACIMA. 790X210
P205	205 x 210	01	VIDRO E ACAB. EM ALUMÍNIO	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL VIDRO TEMPERADO VERDE	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR. 10MM ACAB. EM ALUMÍNIO
P245	245X260	02	VIDRO E ACAB. EM ALUMÍNIO	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL VIDRO TEMPERADO VERDE	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR. 10MM ACAB. EM ALUMÍNIO
PT2	250 x 200	01	METALON 30 x 20 mm	PINTURA ESMALTE COR GRANITO ESCURO	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS
JP1	145 x 290	01	VIDRO E ACAB. EM ALUMÍNIO	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL VIDRO TEMPERADO VERDE	PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR. 10MM ACAB. EM ALUMÍNIO. PUXADOR EM INOX

- OBSERVAÇÕES
1. ALVENARIAS COTADAS NO OSO.
 2. ALTURAS DE PEITORIL IN INDICADAS A PARTIR DO PISO ACABADO (LAJE ACABADA).
 3. AS PAREDES DAS ESCADAS DE INCENDIO DEVER ATENDER AO PROJETO DE INCENDIO.
 4. ALVENARIAS - CARGAS ELEVADORES - A SEREM CONFIRMADAS PELO PROJETO DE ELEVADORES.

LEGENDA DAS DISCIPLINAS COMPATIBILIZADAS

- | | | |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| CLIMATIZAÇÃO | INCENDIO | COMUNICAÇÃO VISUAL |
| ELETRICO | SPDA | |
| ESTRUTURAL | STEEL FRAMING | |
| HIDRAULICA | CAB. ESTRUTURADO | |
| DRENAGEM | SONORIZAÇÃO/PTVALARME | |

- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO
TUBULAÇÃO APARENTE
- VER LEGENDA DE INSTALAÇÕES NOS PROJETOS ESPECIFICOS.

LEGENDA PROJETO EXECUTIVO

ALVENARIAS	SIMBOLOGIA
ALVENARIA 14cm	NA+0,00 NÍVEL PLANTA
ENCHIMENTOS	NA+0,00 NÍVEL CORTE
	- NA = NÍVEL ACABADO - ND = NÍVEL OSO
	DETALHE 01 NÚMERO DETALHE INDICAÇÃO DETALHES
	IDENTIFICAÇÃO CORTE NÚMERO FOLHA
	IDENTIFICAÇÃO CORTE NÚMERO FOLHA
	INDICAÇÃO CORTES

ARQUIVOS COMPATIBILIZADOS

DISCIPLINA	ARQUIVOS	REVISÃO	DATA
CLIMATIZAÇÃO	460-UBSSS-R03-ACO-01-PE-T1T	R03	04/02/2013
ELETRICA	460-UBSSS-R04-ELE-02-PE-T1T	R04	31/01/2013
ELETRICA	460-UBSSS-R04-ELE-03-PE-T1T	R04	31/01/2013
HIDRAULICA	460-UBSSS-R04-HID-01-AP-T1T_REDE ESGOTO	R04	01/02/2013
HIDRAULICA	460-UBSSS-R04-HID-03-AP-T1T_REDE AGUA POTAVEL	R04	01/02/2013
DRENAGEM	460-UBSSS-R04-HID-02-AP-T1T_REDE AGUA PLUVIAL	R04	01/02/2013
INCENDIO	460-UBSSS-R04-INC-02-PE-T1T_PLANTA E CORTES	R03	04/02/2013
STEEL FRAMING	460-UBSSS-R04-STF-01-PE-T1T_LDOCAÇÃO MONTANTES	R04	05/02/2013
CABEAMENTO ESTRUTURADO	460-UBSSS-R02-ECE-01-PE-T1T	R02	01/02/2013
SONORIZAÇÃO/PTVALARME	460-UBSSS-R02-ISO-02-PE-T1T	R02	01/02/2013
COMUNICAÇÃO VISUAL	460-UBSSS-R04-CMV-01-PE-T1T_PLANTA	R04	06/02/2013
SPDA	460-UBSSS-R02-EAT-02-PE-T1T	R02	18/02/2013

- NOTAS:
- 1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEUDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.
 - 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.- LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1998.
 - 3-CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
 - 4-COTAS EM CENTÍMETROS.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC 50/2002 E
RESOLUÇÃO 177/09 DA SES-MG

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO APROVAÇÃO
COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

01	ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA	28/02/2013	VIÁVEL
01	EMIÇÃO FINAL	28/11/2012	VIÁVEL
00	EMIÇÃO INICIAL	07/11/2012	VIÁVEL



DESENHO ORÇAMENTO:	DESENHO ORÇAMENTO:	DATA:	SETEMBRO/2012
DESENHO ORÇAMENTO:	DESENHO ORÇAMENTO:	INDICADA	CENTÍMETROS



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Unidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Prof. Américo Giaratti s/nº - Bairro: Serra Verde - 8 - Ita -
Minas Gerais - CEP: 31630-900 - SECAD Ponto Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

DISCIPLINA	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO
PROJETO	UBS MINAS - PROJETO MODELO TIPO T1T - TÉRREA

ENGENHEIRO	VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS	TIPO	PROJETO EXECUTIVO	FOLHA	01
CONTÉUDO	PLANTAS DO TERREO E DA COBERTURA E QUADRO DE ESQUADRIAS	TIPO	PROJETO EXECUTIVO	FOLHA	01