

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL**

PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO.

FONTE DOS RECURSOS:

**QUADRO DE ÁREAS E MEDIDAS  
RUAS DA SEDE E COMUNIDADES**

Item	Nome Rua	Extensão	Largura das Ruas		Extensões		Áreas		
		Total	Incluso Sarjeta	Excluso Sarjeta	Meio-fio	Sarjeta	Pavimento	Sarjetas	Regularização
<b>1.0</b>	<b>SEDE DO MUNICÍPIO</b>								
1.1	RUA N	284,00	6,00	5,00	568,00	568,00	1.420,00	284,00	1.704,00
1.2	RUA M	303,66	6,00	5,00	607,32	607,32	1.518,30	303,66	1.821,96
1.3	RUA L	308,02	6,00	5,00	616,04	616,04	1.540,10	308,02	1.848,12
1.4	RUA SEM NOME	119,60	4,00	3,00	239,20	239,20	358,80	119,60	478,40
1.5	RUA H	170,70	7,00	6,00	341,40	341,40	1.024,20	170,70	1.194,90
1.6	RUA MARIA RIBEIRO SILVA	169,15	6,00	5,00	338,30	338,30	845,75	169,15	1.014,90
	<b>TOTAL PAVIMENTAÇÃO SEDE -----&gt;</b>	<b>1.355,13</b>			<b>2.710,26</b>	<b>2.710,26</b>	<b>6.707,15</b>	<b>1.355,13</b>	<b>8.062,28</b>
<b>2.0</b>	<b>VISTA ALEGRE</b>								
2.1	RUA 2	156,63	5,00	4,00	313,26	313,26	626,52	156,63	783,15
2.2	RUA 3 TR1	28,50	4,50	3,50	57,00	57,00	99,75	28,50	128,25
2.3	RUA 3 TR2	35,00	5,50	4,50	70,00	70,00	157,50	35,00	192,50
2.4	RUA 3 TR3	33,83	6,00	5,00	67,66	67,66	169,15	33,83	202,98
2.5	RUA 4	33,40	6,00	5,00	66,80	66,80	167,00	33,40	200,40
2.6	RUA 7	60,26	5,00	4,00	120,52	120,52	241,04	60,26	301,30
2.7	RUA 8	78,64	5,00	4,00	157,28	157,28	314,56	78,64	393,20
2.8	RUA ETELVINA TR1	31,02	5,00	4,00	62,04	62,04	124,08	31,02	155,10
2.9	RUA ETELVINA TR2	33,90	9,00	8,00	67,80	67,80	271,20	33,90	305,10
2.10	RUA ETELVINA TR3	49,32	6,50	5,50	98,64	98,64	271,26	49,32	320,58
	<b>TOTAL PAVIMENTAÇÃO VISTA ALEGRE -----&gt;</b>	<b>540,50</b>			<b>1.081,00</b>	<b>1.081,00</b>	<b>2.442,06</b>	<b>540,50</b>	<b>2.982,56</b>
	<b>Total Geral de Pavimentação -----&gt;</b>	<b>1.895,63</b>			<b>3.791,26</b>	<b>3.791,26</b>	<b>9.149,21</b>	<b>1.895,63</b>	<b>11.044,84</b>

Grão Mogol/MG, 14 de outubro de 2022.

Marcos Paulo Madureira Lopes  
Eng° Civil - CREA 224188/D - MG.  
Responsável Técnico