

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Ampliação, Reforma e Adequação do prédio da Escola Municipal de Ensino Pré-Escolar Terezinha Rodrigues Paulino.

Endereço: Avenida Domingos Arruda, s/n – Bairro Bom Gosto – Grão Mogol/MG.

Programa Mãos Dadas – Governo de Minas Gerais.

Descrição do Objeto:

O objeto em questão fundamenta-se na elaboração de projeto técnico para Ampliação, Reforma e Adequação da Escola Municipal Terezinha Rodrigues Paulino, no endereço supramencionado, de acordo com os projetos, planilhas e demais documentos anexos, bem como conforme descrições abaixo.

As obras serão executadas com recursos oriundos do Governo do Estado de Minas Gerais, através do Programa Mão Dadas.

A ampliação consiste nos seguintes itens:

- a) Construção de uma Brinquedoteca;
- b) Ampliação de sala existente (diretoria) para criação de sala de recurso;
- c) Ampliação da cantina e criação de despensa e depósito de gás;
- d) Construção no pavimento superior do prédio, para criação de sala para recepção, secretaria, sanitários, diretoria, coordenação e auditório;

A Reforma e Adequação consiste nos seguintes itens:

- a) Demolição da rampa frontal existente;
- b) Construção de novas rampas e escadas na entrada principal do prédio, criando acessos ao pavimento térreo e pavimento superior;
- c) Construção de rampa e escada para acesso secundário, no fundo do terreno, acessando a rua dos fundos;
- d) Reforma e ampliação da atual sala de diretoria, transformando-a em uma sala de recursos;
- e) Reforma e adequação dos sanitários existentes, tornando-os mais amplos e acessíveis;
- f) Reforma da despensa e DML existentes, transformando-os em sala para professores;
- g) Reforma e ampliação da cantina;
- h) Demolição de piso de concreto existente no pátio descoberto e na área externa, para elevação do nível e reconstrução do piso;
- i) Implantação de horta e canteiro gramado;
- j) Construção de muro de arrimo na área da hora;
- k) Elevação da altura do muro lateral esquerdo do terreno;
- l) Execução de reboco e pintura nos muros divisórios;
- m) Reforma geral do prédio existente;

Descrição dos Materiais e Serviços:

Serviços preliminares:

- Antes de se iniciar as obras, deverá ser colocada uma placa de obra em chapa de aço, estruturada com metalon, padrão Governo de Minas Gerais, com dimensões (1,50x3,0m), na qual deverá ter informações referentes à obra, tais como: nome do programa, logomarca dos governos do estado e do município, nome do objeto, valor da obra, nome da empresa contratada, nome e CREA do responsável técnico pela execução da obra e prazo para execução dos serviços.

- Para locação das obras será feito um gabarito em todo contorno externo da obra, onde serão locados os eixos dos pilares e vigas de fundação, devidamente numerados para facilitar a identificação e conferência dos mesmos. Será executada por técnico legalmente habilitado, que deverá seguir fielmente as informações apresentadas em projeto.
- Nos locais onde serão executadas as ampliações do prédio, o terreno deverá receber uma limpeza manual, removendo toda a camada vegetal e todo o entulho existente ou gerado pela limpeza.

Demolição:

- Os serviços de demolição consistem nos seguintes itens:
- Demolição de alvenaria de tijolos cerâmico furados, de algumas paredes ou parte de paredes, conforme indicado no projeto, criando espaços para ampliação ou reforma de alguns compartimentos, ou abertura para instalação de portas ou janelas;
- Conforme indicado no projeto, o revestimento cerâmico das paredes da cantina e dos sanitários deverão ser removidos, possibilitando a ampliação e reforma desses ambientes;
- Conforme indicado no projeto, a cobertura de telhas de fibrocimento existente em alguns compartimentos no fundo do prédio deverá ser removida, estando incluso a remoção das telhas e da estrutura de madeira, possibilitando a execução de uma laje de piso nesse lugar;
- O reboco existente nos sanitários e na cantina deverão ser removidos, para possibilitar a execução de novo revestimento;
- O piso cimentado existente na rampa e no pátio externo/descoberto deverá ser demolido;
- As portas metálicas dos boxes sanitários, bem como as janelas dos sanitários deverão ser removidos;
- Todo o piso de ardósia existente na diretoria, cantina, despensa e sanitários deverá ser demolido;
- As portas de madeira existentes nos sanitários e despensa deverão ser removidas;
- Todas as louças existentes nos sanitários, deverão ser removidas e substituídas;
- As bancadas com pia e bancadas secas existentes na cantina deverão ser removidas, bem como as bancadas e divisórias existentes nos sanitários;
- Os serviços de demolição incluem a demolição, afastamento e bota-fora de todos os materiais e entulho gerado;

Trabalhos em Terra:

- As valas serão escavadas manualmente, com largura de 30,0cm e profundidade de 30,0cm;
- As sapatas terão as seções e profundidades de acordo com o especificado no projeto estrutural anexo;
- Todas as valas e sapatas deverão receber uma compactação manual com uso de soquete, de forma que o fundo das mesmas fique bem firme, regularizado e devidamente nivelado;
- O aterro e/ou reaterro das valas, sapatas e os espaços entre as vigas baldrame, onde será executado o piso, será feito devidamente compactado em camadas umedecidas, com espessura máxima de 30 cm;
- Todos os espaços existentes entre as alvenarias de blocos de concreto cheios de concreto, com armação de aço, da rampa frontal que desce e da rampa dos fundos, bem como os pátios 01, 02 e 03, conforme enumerados no projeto, deverão receber um aterro compactado com soquete manual em camadas, até atingir o nível indicado no projeto;
- O pátio 04 deverá receber um aterro compactado placa vibratória;
- O espaço onde será feita a horta, deverá receber uma escavação no solo, nivelando e acertando o terreno até o nível indicado no projeto;

Fundações:

- Após ser realizada a compactação e nivelamento dos fundos das valas e sapatas, deverá ser aplicado um lastro de concreto magro, com espessura de 5,0 cm a fim de isolar a ferragem do contato com o solo;
- A infraestrutura será composta de sapatas e vigas baldrame em concreto FCK= 20,0 Mpa, armado com armação de aço CA-50 e Ca-60, de acordo com o projeto;
- Para formas serão utilizadas tábuas de madeira maciça serrada, com sarrafos e pontaletes, com reutilização de 03 vezes;

Superestrutura

- A superestrutura será composta por pilares e vigas, dimensionados e localizados conforme indicado no projeto.
- Os pilares e vigas serão de concreto FCK= 25,0 Mpa, armados com armação de aço CA-50 e CA-60, preparado na obra, com betoneira, aplicados em formas de madeira compensada, devidamente travadas e escoradas, com sarrafos, pontaletes e escoras de madeira de lei ou similar.
- Todos os componentes da superestrutura deverão ser executados rigorosamente de acordo com os projetos.
- Faz parte também da superestrutura a execução da laje pré-fabricada para piso, com sobrecarga de 300 kg/m² e uma laje para forro com sobrecarga de 100 kg/m², sendo a laje de piso na área dos fundos do prédio, onde serão executadas no pavimento superior a coordenação e uma parte da circulação, e a laje de forro na brinquedoteca;
- A laje de piso será composta de vigota pré-fabricada treliçada de aço CA-50 e concreto FCK=25,0 Mpa e elemento cerâmico com espessura de 20 cm, com recobrimento de concreto com 5 cm de espessura;
- A laje de forro será composta de vigota pré-fabricada de aço CA-50 e concreto FCK=25,0 Mpa e elemento cerâmico com espessura de 8 cm, com recobrimento de 5 cm;
- Todos os vão de portas receberão vergas e janelas receberão vergas e contravergas pré-moldadas de concreto FCK= 20,0 Mpa, armado com armação de aço CA-50;

Alvenaria:

- As paredes internas e externas da edificação serão executadas com tijolos cerâmicos furados com dimensões de 9x19x19 cm, com espessura de 9,0cm, a revestir, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, com juntas de 10mm de espessura;
- Os tijolos a serem utilizados na alvenaria deverão ser de primeira qualidade, devidamente queimados, com seções e larguras uniformes, devidamente assentados, observando sempre, o alinhamento e prumo, garantindo um perfeito acabamento;
- Para execução das rampas e escadas, bem como o muro de arrimo da horta serão utilizados blocos vazados de concreto, com dimensões de 19x19x39cm, com espessura de 19cm, cheios de concreto FCK= 25,0 Mpa, armados com armação de aço CA-50, de acordo com a NBR 6136;

Cobertura e Forro:

- Para cobertura do prédio, tanto a brinquedoteca, quanto o pavimento superior, serão utilizadas telhas metálicas galvanizadas sobre estrutura metálica;
- A estrutura metálica será montada em duas águas, com inclinação de 15%, conforme indicado no projeto, fabricada com perfis de aço ASTM-A36, incluindo chapas de ligação, parafusos galvanizados, chumbadores, barras metálicas e demais acessórios necessários para fabricação e montagem da estrutura;
- As telhas da cobertura serão de aço galvanizado, com espessura de 0,5mm, em formato trapezoidal, afixadas na estrutura metálica com parafusos auto brocantes, incluindo arruelas metálicas e arruelas de borracha e posteriormente vedados os furos com silicone;
- Nos locais indicados no projeto deverão ser instaladas as calhas de chapa metálica nº 24, com as seções de acordo com o indicado no projeto;
- Para escoamento das águas pluviais dos telhados, serão utilizados tubos condutores de águas pluviais, em PVC, conforme dimensionados no projeto e planilha;
- Também serão utilizados nos telhados, na parte superior dos mesmos, rente ao encontro das telas com as platibandas, rufos de chapa metálica galvanizada, nº 24, conforme indicado no projeto e orçamento;
- O forro será utilizado apenas no pavimento superior, sendo esse de gesso acartonado, afixado em estrutura de perfil leve de aço galvanizado;
- Após instalação o forro deverá receber nas juntas das placas fitas de papel com reforço metálico e também uma camada de massa especial para rejuntamento e calafetação das placas;

Instalações Hidráulicas:

- As instalações hidráulicas serão executadas com tubos e conexões em PVC rígidos soldáveis embutidos no piso e paredes dimensionados conforme normas da ABNT, de acordo com o projeto;
- Os registros e torneiras serão em metal com acabamento cromado, dimensionado conforme normas da ABNT, de acordo com o projeto;
- Os vasos sanitários serão de louça branca, para válvulas de descarga, afixados no piso com parafusos e buchas;
- As válvulas de descarga serão metálicas, com registro interno e canopla cromada;
- Os lavatórios dos sanitários adaptados para deficientes físicos serão de louça branca, sem coluna, para fixação na parede com parafusos e buchas, sendo esses completos, com lavatório, válvula de metálica de escoamento, sifão metálico cromado e torneira metálica cromada de mesa e tubo flexível de ligação, incluindo todos os materiais e acessórios necessários para a instalação;
- Os demais lavatórios serão do tipo cuba de louça de embutir em bancada, completos, compostos de cuba de louça, válvula metálica de escoamento, sifão metálico cromado e torneira metálica cromada de mesa e tubo flexível de ligação, incluindo todos os materiais e acessórios necessários para a instalação;
- Deverão ainda ser instalados nos sanitários os seguintes itens: saboneteira tipo dispenser, em material plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido; porta álcool gel tipo dispenser para refil de 800 ml; dispenser tipo toalheiro em plástico ABS para folhas de papel;
- Os equipamentos do tipo dispenser deverão ser afixados na parede com parafusos e buchas;
- Nos sanitários masculinos deverão ser instalados no local indicado no projeto, mictórios de louça individual completos, compostos de mictório de louça com sifão integrado autoaspirante, tubo flexível para ligação e todos os demais acessórios e materiais necessários para instalação;
- Em todos os boxes destinados aos vasos sanitários deverão ser instalados porta-papel embutidos na parede;
- Também deverá ser instalado em cada box sanitário um ralo seco em PVC com grelha, interligado à rede de esgoto;
- No pátio coberto deverá ser instalado um bebedouro em alvenaria tipo cocho, revestido com azulejo, com 05 (cinco) torneiras metálicas afixadas na parede;
- Para reserva de água e alimentação do sistema hidráulico deverá ser instalado um reservatório de água em polietileno, com capacidade de 3.000 (três mil) litros, no local indicado no projeto;
- Na cantina deverá ser instaladas duas cubas de aço inox com dimensões de 465x330mm e uma cuba de aço inox com dimensão de 80x50x30cm, todas completas, afixadas em bancada de granito, compostas de cuba de aço inox, válvula cromada para escoamento, sifão metálico cromado, torneiras metálicas cromadas de mesa tipo bica móvel e tubo flexível de ligação;
- No DML deverá ser instalado um tanque de louça completo, com coluna, incluindo tanque, coluna, sifão metálico cromado, válvula metálica para escoamento, tubo de ligação e todos os demais materiais e acessórios necessários para instalação;

Instalações Sanitárias:

- As instalações sanitárias serão executadas com tubos e conexões em PVC rígidos soldáveis embutidos no piso e paredes dimensionados conforme normas da ABNT, de acordo com o projeto;
- Nos locais indicados no projeto deverão ser executadas caixas de inspeção e passagem de esgoto, em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços comuns, assentados com argamassa de cimento e areia, revestidos com reboco de argamassa de cimento, areia e aditivo impermeabilizante, com fundo em concreto e tampa em concreto armado, com as dimensões indicadas no projeto;
- Para receber o esgoto da cantina deverá ser instalada uma caixa de gordura pré-moldada com tampa, com capacidade para 120 litros;

- Para escoamento das águas pluviais dos pátios abertos, deverão ser executadas canaletas de concreto com grelha metálica nos locais indicados no projeto, com as dimensões indicadas no projeto;
- Nos sanitários, nos locais indicados no projeto deverão ser instaladas caixas sifonadas em PVC de 150x150x75, com grelha quadrada;

Instalações elétricas:

- Toda a instalação elétrica existente na parte a ser reformada será removida e será feita nova instalação, substituindo toda a fiação, disjuntores, luminárias, tomadas, interruptores e outros, mantendo as instalações das salas de aula existentes, que se encontram em bom estado de conservação e funcionamento;
- Para a ampliação será feita instalação completa, com circuitos independentes, de acordo como projeto;
- A iluminação será com lâmpadas do tipo fluorescente com calha, afixadas no teto, conforme indicadas no projeto;
- Os interruptores e tomadas, serão do tipo embutir na parede, com acabamentos em material plástico; devidamente interligadas na rede elétrica, com a devida proteção e aterramento;
- As instalações elétricas serão executadas com fios e cabos recapados, embutidos nas paredes, pisos e teto, dentro de eletrodutos de PVC rígido e PVC flexível, dimensionados conforme normas da ABNT.
- A proteção será através de disjuntores termomagnéticos dimensionados conforme normas da ABNT instalados no quadro de comandos, bem como através de hastes metálicas para aterramento;

Esquadrias de Madeira:

- Todas as salas de aula receberão régua de madeira devidamente lixadas e envernizadas, afixadas nas paredes com parafusos e buchas, na altura das carteiras, para proteção das paredes e das carteiras;
- Todos os compartimentos receberão portas de madeira, sendo as portas internas com folhas do tipo prancheta, com marco e alizares de madeira maciça; as portas externas instaladas em áreas cobertas serão de madeira maciça tanto as folhas de porta, marcos e alizares;
- Todas as portas deverão ser completas, contendo folha de porta, marcos, conjunto de alizares e fechaduras com maçaneta tipo alavanca, incluindo fornecimento de todos os materiais e assentamento.
- Os boxes sanitários receberão portas de madeira com revestimento liso a prova d'água, afixadas em batentes metálicos com trinco;
- As portas dos boxes sanitários adaptados para PNE serão de madeira com revestimento liso a prova d'água, afixadas em batentes metálicos, com puxador metálico interno horizontal diâmetro 1", com maçaneta tipo alavanca e com proteção na parte inferior com chapa de aço inox h= 40cm;

Esquadrias Metálicas:

- Todas as janelas serão de perfil metálico tipo metalon com requadros par vidro, tipo basculantes, com as dimensões indicadas no projeto;
- Sobre a bancada de granito da cantina deverá ser instalada uma janela metálica de metalon de correr, tipo passa prato;
- A brinquedoteca receberá uma porta de alumínio tipo abrir uma folha;
- As portas do auditório e a porta de acesso ao fundo da escola, próximo à cantina serão também de alumínio, tipo correr duas folhas;
- O depósito de gás será fechado com um gradil metálico, com barras chatas e metalon;

Ferragens:

- Os boxes sanitários adaptados para PNE deverão receber barras metálicas de apoio para acesso dos usuários ao vaso e também ao lavatório, devendo essas barras serem de aço inox 1 ¼" chumbadas nas paredes onde estarão localizados os vasos e lavatórios;
- A rampa frontal que desce para o pavimento térreo receberá um corrimão duplo de tubos de aço galvanizado 1 ½" afixado no piso, no trecho entre a escada e a brinquedoteca, do lado direito, o restante dessa rampa será dotado de corrimão duplo de aço galvanizado 1 ½" afixado na parede;
- A rampa que sobe para o segundo pavimento, a rampa dos fundos e as escadas receberão guarda-corpo de tubos de aço galvanizado 2" com corrimão duplo de aço galvanizado 1 ½";
- Sobre o muro de arrimo da horta deverá ser instalado um guarda-corpo de tubos de aço galvanizado 2", para proteção dos usuários do pátio do fundo do prédio, no nível 0,00m;

Revestimentos:

- Todas as paredes novas e as que sofrerem demolição do revestimento serão revestidas com chapisco de argamassa de cimento e areia lavada, no traço 1x3, aplicado com colher de pedreiro;
- Sobre o chapisco será aplicado reboco tipo massa única ou emboço;
- O emboço será de argamassa de cimento e areia lavada média traço 1:6, aplicado nas paredes com espessura de 2,0 cm, com acabamento sarrafeado. Será aplicado nos sanitários, cantina e DML, desde o piso até o teto;
- O reboco será do tipo massa única com argamassa de areia e cimento, traço 1:3, com espessura de 2,0 cm, acabamento desempenado. Será aplicado nas demais paredes e teto;
- Sobre o emboço da cantina, sanitários e DML deverá ser aplicado o revestimento cerâmico do tipo azulejo extra 15x15cm, assentado com argamassa industrializada colante e rejuntado com rejunte industrializado;

Pisos e Rodapés:

- No pavimento térreo, os ambientes que compõem a ampliação e também os ambientes que tiverem o piso demolido, receberão um lastro de contrapiso de concreto não estrutural com espessura de 6,0 cm;
- Os compartimentos do pavimento superior não receberão o contrapiso, recebendo apenas uma regularização de base;
- A regularização de base será com argamassa de cimento e areia lavada traço 1:3, com espessura de 3,0 cm e será aplicada sobre o contrapiso do pavimento térreo e sobre a laje de piso do pavimento superior;
- As rampas e escadas também receberão um lastro de contrapiso de 6,0 cm de espessura e a regularização de base com 3,0 cm de espessura e sobre a regularização será aplicado um piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com espessura de 2,5cm, com acabamento desempenado e feltrado;
- Todos os compartimentos internos a serem ampliados ou reformados receberão sobre a regularização de base um revestimento em porcelanato com acabamento esmaltado acetinado, em peças com dimensões de 45x45cm, assentados com argamassa colante industrializada e rejuntados com rejunte industrializado;
- Todos os pátios externos receberão um piso em concreto FCK= 15,0 Mpa, com espessura de 8,0cm, com acabamento desempenado;
- Contornando todo o piso dos compartimentos não azulejados deverá ser assentado um rodapé cerâmico, com altura de 10,0cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada colante;
- Nos canteiros indicados no projeto deverão ser plantadas gramas esmeralda em placas, incluindo o fornecimento e plantio da grama, terra vegetal e demais materiais e insumos necessários;

Vidros:

- Todas as janelas receberão vidros comuns tipo fantasia, com espessura de 4,0mm, assentados nos caixilhos com baguetes e massa;
- Em cada sanitário, sobre a bancada de lavatórios deverá ser afixado na parede um espelho comum com 4,0mm de espessura, assentado com moldura de alumínio, com dimensões de 90x60cm;

Pintura:

- Todas as paredes e tetos existentes deverão ser lixados manualmente com lixa apropriada, para remoção da tinta existente;
- Todas as paredes e tetos novos, bem como as paredes que tiverem demolição e recuperação do reboco, deverão receber uma demão de selador acrílico, após serem lixados manualmente;
- Todos os tetos novos deverão receber duas demãos de massa corrida acrílica, devidamente lixados, garantindo um perfeito acabamento;
- Todas as paredes internas e externas receberão duas demãos de tinta acrílica, aplicadas com rolo de lã, sendo a pintura acrílica aplicada nas paredes a partir de 1,20m de altura, até o teto;
- Todas as paredes internas e externas receberão um barrado a óleo, aplicado em duas demãos até 1,20m de altura;
- O forro de gesso acartonado receberá duas demãos de tinta látex PVA;
- Todas as esquadrias metálicas receberão duas demãos de tinta esmalte sintético incluindo a aplicação do fundo anticorrosivo, aplicados com compressor.
- Todas as portas de madeira receberão duas demãos de tinta esmalte sintético, aplicadas com compressor, após serem lixadas e receber uma demão de fundo preparador;
- As régua de proteção de carteira deverão ser lixadas e receber duas demãos de verniz poliuretano;
- Todos os muros divisórios serão pintados com duas demãos de tinta acrílica, incluindo a aplicação de líquido selador;

Bancadas Prateleiras e Divisórias:

- A despensa será dotada de prateleiras, conforme indicado no projeto, sendo essas prateleiras de pedra ardósia polida, com largura de 50cm, assentadas sobre console de metalon, num total de 05 (cinco) prateleiras;
- Conforme indicado no projeto, a cantina receberá bancadas de granito espessura 3,0 cm, com pia de bojo inox e também bancada seca para passa prato;
- Os sanitários receberão bancada em granito com espessura de 3,0cm, com cubas de louça de embutir, para lavatórios;
- Estão inclusos em todas as bancadas as bordas de granito para contornos e acabamentos das bancadas;
- As divisórias dos boxes sanitários serão de granito, com espessura de 3,0cm, assentadas conforme indicadas no projeto, incluindo as ferragens em metal cromado e todos os demais acessórios necessários para assentamento e fixação;

Limpeza Final:

- Após conclusão das obras deverá ser feita uma limpeza geral em todo o prédio e áreas externas, retirando toda sobra de materiais, entulhos e posteriormente lavando com água e sabão;

Considerações Finais:

- As obras serão executadas sobre regime de empreitada por preço global, custeadas com recursos do Governo do estado de Minas Gerais, através do Programa Mão Dadas.
- Para execução das obras será contratada uma empresa especializada no ramo de construção civil, através de processo licitatório a ser realizado pela prefeitura.
- A empresa contratada será responsável por executar as obras de acordo com o projeto, sem alterações, com exceção das alterações solicitadas e/ou autorizadas pela administração municipal, devidamente por escrito.
- A empresa contratada deverá emitir uma ART referente à execução das obras, se responsabilizando integralmente pelos serviços executados.
- A fiscalização e as medições das obras serão feitas pela engenharia da prefeitura, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras.
- Os pagamentos serão efetuados após emissão dos boletins de medição pela engenharia da prefeitura e posteriormente emissão da nota fiscal por parte da empresa contratada.
- Todas as despesas para realização das obras correrá integralmente por conta da empresa contratada.
- A empresa contratada se obriga a manter atualizado no canteiro de obras, bem como repassar uma via ou cópia do diário de obras e livro de ocorrências, devidamente assinados pelo seu responsável técnico.
- A efetuação de cada pagamento estará condicionada a apresentação do diário de obras devidamente assinado pelo engenheiro responsável técnico pela execução das obras, bem como pelo engenheiro responsável pela fiscalização, bem como a apresentação de um relatório fotográfico dos serviços, devidamente assinado pelo engenheiro fiscal.
- A empresa responsável pela execução das obras se obrigará a fazer fotografias diárias de cada serviço executado, repassando-as para a fiscalização através de mídias digitais.
- O acompanhamento das obras por parte da fiscalização será feito diário por membros da Secretaria municipal de obras e semanal pelo engenheiro fiscal.
- A empresa contratada se obriga a manter na obra um encarregado de obras conhecedor de todos os projetos e capacitado para coordenar a execução de todos os serviços constantes no contrato.
- A empresa contratada se obriga a manter um engenheiro responsável técnico capacitado para coordenar todos os serviços referentes à obra, o qual fará no mínimo uma visita semanal às obras e responderá pela execução dos serviços.
- Todos os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente conforme previsto nos projetos, planilhas e especificações, sob pena de serem reprovados e refeitos, sem ônus algum para a contratante, exceto aqueles que tenham sido solicitados alterações por conta da contratante devidamente por escrito e assinado pelos responsáveis.
- Quaisquer problemas de ordem técnica que venham a ocorrer na obra, os responsáveis pela execução se obrigam a informar imediatamente à fiscalização, bem como à Secretaria Municipal de Obras.

Grão Mogol/MG, 30 de setembro de 2022.

Diego Antônio Braga Fagundes
Prefeito Municipal de Grão Mogol

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil - CREA 224.188/D – MG.