



L E G E N D A	
	Tomada de uso geral baixa, a 0,30m do piso acabado.
	Tomada de uso geral média, a 1,30m do piso acabado.
	Tomada de uso geral alta, a 2,00m do piso acabado.
	Tomada para ar-condicionado alta, a 2m do piso acabado.
	Interruptor de uma seção, a 1,30m do piso acabado.
	Interruptor de duas seções, a 1,30m do piso acabado.
	Interruptor de três seções, a 1,30m do piso acabado.
	Interruptor paralelo de uma seção, a 1,30m do piso acabado.
	Interruptor paralelo de duas seções, a 1,30m do piso acabado.
	Ponto de luz no teto.
	Ponto de luz na parede uso externo – arandela.
	Medidor.
	Aterramento.
	Quadro de distribuição geral embutido, a 1,30m do piso acabado.
	Eletroduto que sobe.
	Eletroduto que desce.
	Fios: Fase Neutra Retorno Terra Paralelo.
	Eletroduto em parede e em laje.
	Eletroduto de Alimentação do QDC Embutido no Piso.
	Eletroduto de Alimentação do QDC.
Notas : 1 – Tomadas não cotadas serão de 100w.	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GRÃO MOGOL/MG



OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO
ESCOLA DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR TEREZINHA RODRIGUES PAULINO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG

DIEGO ANTONIO BRAGA FAUSTO
PREFEITO MUNICIPAL

ENDEREÇO: AVENIDA DOMINGOS DE ARRUDA - S/N - BAIRRO BOM GOSTO - GRÃO MOGOL/MG

PROJETO: PROJETO ELÉTRICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCOS PAULO MADEIRA LOPES
ENR - CIVIL - CREA/MG: 224.889/7

ÁREA: ÁREA TERRENO: 1.175,71m²
ÁREA EXISTENTE TERRENO: 326,24m²
ÁREA AMPLIAÇÃO TERRENO: 84,59m²
ÁREA AMPLIAÇÃO PAV. SUPERIOR: 386,35m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO: 895,18m²

NÚMERO AUT: MG 2022 150 2135
NÚMERO CONTRATO:
DATA: SETEMBRO/2022
ESCALA: INDICADA