

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Grão Mogol
Prefeitura Municipal de Grão Mogol
Concorrência por Menor Preço - 043/2026

TRANSMACEDO TRANSPORTES LTDA ME - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 14.209.695/0001-20
- Endereço: RUA POUSO ALEGRE - CEP: 39660000 - UF: MG - Município: Turmalina - Telefone: (38) 99970-3519

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		SERVIÇOS PRELIMINARES					
	0001	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM. DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS.	N/C	N/C	1,00 UND	R\$ 1.146,32	R\$ 1.146,32
	0002	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, . INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO.	N/C	N/C	50,00 UND	R\$ 69,38	R\$ 3.469,00
	0003	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM . CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG.	N/C	N/C	1,00 UND	R\$ 8.573,67	R\$ 8.573,67
	0004	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	N/C	N/C	1,00 MÊS	R\$ 21.180,08	R\$ 21.180,08
	0005	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	PROPRIO	PROPRIO	1,00 MÊS	R\$ 11.592,43	R\$ 11.592,43
	0006	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE . DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO.	N/C	N/C	7.841,82 m²	R\$ 2,76	R\$ 21.643,42
	0007	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE . CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA.	N/C	N/C	173,42 m³	R\$ 10,54	R\$ 1.827,85
	0008	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA TERRAPLENAGEM.	N/C	N/C	3.250,00 M³	R\$ 23,52	R\$ 76.440,00
	0009	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA.	N/C	N/C	149,92 M³	R\$ 45,91	R\$ 6.882,83
	0010	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK . DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO.	N/C	N/C	7.171,58 m²	R\$ 102,17	R\$ 732.720,33
	0011	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM . BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024.	N/C	N/C	2.234,12 M	R\$ 45,65	R\$ 101.987,58



0012	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE . 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024.	N/C	N/C	53,22 M	R\$ 150,41	R\$ 8.004,82
0013	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO D = 0,80 M PA1 - AREIA E BRITA . COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI ESCAVAÇÃO) - (CADERNO DE DRENAGEM RT 01.47.D).	N/C	N/C	7,20 M	R\$ 711,08	R\$ 5.119,78
0014	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO D = 1,00 M PA1 - AREIA E BRITA . COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI ESCAVAÇÃO) - (CADERNO DE DRENAGEM RT 01.47.D).	N/C	N/C	28,20 M	R\$ 3.060,11	R\$ 86.295,10
0015	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E . BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI ESCAVAÇÃO) - (CADERNO DE DRENAGEM RT 01.47.D).	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 1.508,87	R\$ 9.053,22
0016	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E . BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI ESCAVAÇÃO) - (CADERNO DE DRENAGEM RT 01.47.D).	N/C	N/C	6,00 UND	R\$ 4.236,46	R\$ 25.418,76
0017	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, . INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA- FORA.	N/C	N/C	9,00 UND	R\$ 2.765,19	R\$ 24.886,71
0018	ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO.	N/C	N/C	52,51 M³	R\$ 191,36	R\$ 10.048,31
0019	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, . . DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOLOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA	N/C	N/C	2.443,52 M	R\$ 76,75	R\$ 187.540,16
0020	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA. ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021.	N/C	N/C	25,20 m²	R\$ 34,84	R\$ 877,97
0021	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO . MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021.	N/C	N/C	112,00 m²	R\$ 86,47	R\$ 9.684,64
0022	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA.	N/C	N/C	2,00 m²	R\$ 1.018,14	R\$ 2.036,28
0023	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50. (2). INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.	N/C	N/C	28,00 M	R\$ 123,82	R\$ 3.466,96
TOTAL DO LOTE					R\$ 1.359.896,22	
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 1.359.896,22	



Valor Total: R\$ 1.359.896,22

