

			PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG					
			Rua Geraldo Avelino, 60, Centro, Grão Mogol, MG, Brasil, CEP 39570-000 Telefone: (38) 3238-1135					
			COMPOSIÇÃO DE CUSTO			Referência		
						SINAPI C/DESONERAÇÃO - 05/2026 SEINFRA C/DESONERAÇÃO - 01/2026 ANP - 06/2025		
						Localização: Rua Antônio Julio de Oliveira e Rua Oscar Oliveira - Grão Mogol/MG		
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
RO-00387_ADP-01			IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, EXCLUI TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA)	M2			R\$ 6,54	
1.1	EQRO-1564	SEINFRA	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L		2,00	R\$ 106,15	R\$ 212,30	
1.2	EQRO-1601	SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW		1,00	R\$ 358,74	R\$ 358,74	
1.3	MORO-1678	SEINFRA	SERVENTE		2,00	R\$ 21,64	R\$ 43,28	
1.4			PRODUÇÃO DA EQUIPE			1.125,00	R\$ 0,55	
1.5	jun/25	ANP	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	t	0,0012	R\$ 4.991,15	R\$ 5,99	
RO-00389_ADP-01			PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, EXCLUI TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA)	M2			R\$ 1,81	
2.1	EQRO-1564	SEINFRA	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L		2,00	R\$ 106,15	R\$ 212,30	
2.2	EQRO-1601	SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW		1,00	R\$ 358,74	R\$ 358,74	
2.3	MORO-1678	SEINFRA	SERVENTE		2,00	R\$ 21,64	R\$ 43,28	
2.4			PRODUÇÃO DA EQUIPE			1.350,00	R\$ 0,46	
2.5	jun/25	ANP	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	t	0,0005	R\$ 2.708,53	R\$ 1,35	
CPU-01			ASSENTAMENTO DE TUBO METÁLICO CORRUGADO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO ARMCO) DN 2.800 MM, INCLUSIVE BERÇO DE CONCRETO MAGRO E EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO	M			R\$ 368,29	
3.1	89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHP	0,40	R\$ 48,94	R\$ 19,58	
3.2	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	R\$ 26,32	R\$ 31,58	
3.3	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,40	R\$ 23,58	R\$ 56,59	
3.4	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF 01/2024	M3	0,30	R\$ 868,46	R\$ 260,54	



Assinado digitalmente por José
Magno Sarmento
Data: 2026-06-25 08:59:34

José Magno Sarmento
Eng.Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA/MG: 32.278/D

**DIEGO ANTONIO
BRAGA
FAGUNDES:05052706685**

Assinado digitalmente por DIEGO ANTONIO
BRAGA FAGUNDES:05052706685
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
At: Ou=Videconferencia, OU=18539917000163,
OU=AC SIngularID Multipla, CN=DIEGO ANTONIO
BRAGA FAGUNDES:05052706685
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.25 14:55:41-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2023.3.0