



ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PREFEITURA: Municipal de Grão Mogol						FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: Construção de Capela de Velório						DATA: 10/04/2026	
LOCAL: Praça Dona Sussi, s/n, Bairro: Bom Gosto - Grão Mogol							
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - NORTE/01/2026 SINAPI - MG/02/2026(COM DESONERAÇÃO)							
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 meses							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO TOTAL
COMP-01			RODAPE COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m			
1.1	MATED-12352	SEINFRA	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	kg	0,4725	R\$ 1,80	R\$ 0,85
1.2	MATED-9095	SEINFRA	REVESTIMENTO PORCELANATO (PADRÃO: EXTRA APLICAÇÃO: PISO PEI: VI AMBIENTE: INTERNO OU EXTERNO BORDA: RETIFICADA DIMENSÃO: ÁREA ACIMA DE 2025CM2 ATÉ 3600CM2)	m2	0,11	R\$ 61,05	R\$ 6,72
1.3	ED-50367	SEINFRA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0733333	R\$ 23,59	R\$ 1,73
1.4	ED-50381	SEINFRA	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1466667	R\$ 31,69	R\$ 4,65
1.5	ED-50718	SEINFRA	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	m2	0,11	R\$ 8,21	R\$ 0,90
TOTAL							R\$ 14,85
COMP-02			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 160X265 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un			
2.1	90824	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	un	2,00	R\$ 627,02	R\$ 1.254,04
2.2	ADPT_39502	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930), DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	m2	0,63	R\$ 229,46	R\$ 144,56
2.3	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	un	1,00	R\$ 493,96	R\$ 493,96
2.4	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	un	2,00	R\$ 193,83	R\$ 387,66
2.5	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m	12,54	R\$ 11,90	R\$ 149,23
TOTAL							R\$ 2.429,45
COMP-03			ARANDELA COLONIAL PRETO ALUMÍNIO PAREDE EXTERNA COM LÂMPADA FILAMENTO DE LED AMBAR BRANCO QUENTE	m2			
3.1		Cotação	ARANDELA COLONIAL PRETO ALUMÍNIO PAREDE EXTERNA COM LÂMPADA FILAMENTO DE LED AMBAR BRANCO QUENTE	un	1,00	R\$ 128,82	R\$ 128,82
3.2	ED-50362	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,22916	R\$ 26,51	R\$ 6,08
3.3	ED-50373	SEINFRA	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,45833	R\$ 32,14	R\$ 14,73
TOTAL							R\$ 149,63

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
Data: 2026-04-10 10:53:44

José Magno Sarmento

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

DIEGO ANTONIO BRAGA
FAGUNDES:05052706685Diágo Antonio Braga Fagundes
Carimbo e assinatura do prefeitoCREA/MG 32.278/D
CREA