PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG

Rua Geraldo Avelino, 60, Centro, Grão Mogol, MG, Brasil, CEP 39570-000
Telefone: (38) 3238-1135

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Referência
SEINFRA C/DESONERAÇÃO - 04/2026
Localização: Rodovia 900AMG0460 - KM 162 - Grão Mogol

CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO SOBRE RODOVIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU-01			**PAREDE EM CHAPA GLASSROC, ESPESSURA 10 CM, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TRATAMENTO COMPLETO DAS JUNTAS, MASSA ESPECÍFICA, FITA TELADA, PARAFUSOS, ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**m2**			**R$ 268,86**
1.1	MATED-31714	SEINFRA	PERFIL (TIPO: GUIA|MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|ESPESSURA: 0,5MM|LARGURA: 90MM| COMPRIMENTO: 3000MM|APLICAÇÃO: PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO)	m	0,90	R$ 7,00	R$ 6,30
1.2	MATED-31715	SEINFRA	PERFIL (TIPO: MONTANTE|MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|ESPESSURA: 0,5MM|LARGURA: 90MM| COMPRIMENTO: 3000MM|APLICAÇÃO: PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO)	m	2,30	R$ 9,51	R$ 21,87
1.3	MATED-8133	SEINFRA	FITA MICROPERFURADA (LARGURA: 5CM|APLICAÇÃO: TRATAMENTO DE JUNTA EM CHAPA DE GESSO PARA ACARTONADO)	m	3,00	R$ 0,29	R$ 0,87
1.4	MATED-8134	SEINFRA	MASSA DE REJUNTE (APLICAÇÃO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO)	kg	0,70	R$ 3,74	R$ 2,62
1.5	MATED-8135	SEINFRA	PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE| CABEÇA: TROMBETA|MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: FOSFATIZADO|COMPRIMENTO: 25MM|DIÂMETRO: 3,5MM| APLICAÇÃO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO)	un	22,00	R$ 0,05	R$ 1,10
1.6	MATED-8136	SEINFRA	PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE| CABEÇA: TROMBETA|MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: FOSFATIZADO|COMPRIMENTO: 35MM|DIÂMETRO: 3,5MM| APLICAÇÃO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO)	un	2,00	R$ 0,10	R$ 0,20
1.7	MATED-8137	SEINFRA	PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE| CABEÇA: LENTILHA|MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: ZINCADO|COMPRIMENTO: 9,5MM|DIAMETRO: 4,2MM| APLICAÇÃO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO)	un	2,00	R$ 0,26	R$ 0,52
1.8	COT-01	COTAÇÃO	PLACA DE GESSO GLASSROC ESPESSURA 12,5MM, 1,20X2,40M	m2	1,05	R$ 203,33	R$ 213,50
1.9	ED-50367	SEINFRA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25	R$ 21,23	R$ 5,31
1.10	ED-50376	SEINFRA	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,30	R$ 28,94	R$ 8,68
1.11	ED-50380	SEINFRA	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,30	R$ 26,29	R$ 7,89
CPU-02			**COBERTURA CENOGRÁFICA MONOLÍTICA EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZADA, COM ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA SIMULANDO TELHA COLONIAL, INCLUSIVE ARMAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO, TEXTURA E PINTURA.**	**m2**			**R$ 328,56**
1.1	ED-48298	SEINFRA	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	kg	8,00	R$ 12,04	R$ 96,32
1.2	ED-49618	SEINFRA	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,08	R$ 769,07	R$ 61,53
1.3	ED-49647	SEINFRA	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	2,20	R$ 50,54	R$ 111,19
1.4	ED-50175	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	1,00	R$ 23,08	R$ 23,08
1.5	ED-50519	SEINFRA	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	1,00	R$ 36,44	R$ 36,44
CPU-03			**PINTURA ACRÍLICA EMBORRACHADA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL**	**m2**			**R$ 24,19**
1.1	COT-02	COTAÇÃO	TINTA ACRILICA EMBORRACHADA	l	0,24	R$ 56,82	R$ 13,41
1.2	ED-50365	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,13	R$ 25,13	R$ 3,17
1.3	ED-50382	SEINFRA	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25	R$ 30,09	R$ 7,61
CPU-04			**ARANDELA COLONIAL SOLAR LED EXTERNA DE PAREDE, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**un**			**R$ 488,70**
1.1	COT-03	COTAÇÃO	ARANDELA COLONIAL SOLAR LED EXTERNA DE PAREDE	un	1,00	R$ 469,90	R$ 469,90
1.2	ED-50362	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,23	R$ 23,86	R$ 5,49
1.3	ED-50373	SEINFRA	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,46	R$ 28,93	R$ 13,31
CPU-05			**LETREIRO EM ACM, COMPOSTO POR LETRAS E SÍMBOLO DECORATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO**	**cj**			**R$ 20.582,00**
1.1	COT-04	COTAÇÃO	LETREIRO EM ACM, COMPOSTO POR LETRAS E SÍMBOLO DECORATIVO DO MUNICÍPIO	cj	1,00	R$ 20.582,00	R$ 20.582,00
CPU-06			**ESQUADRIA DECORATIVA EM MADEIRA, CONFORME PROJETO, FIXADA COM ADESIVO/SELANTE DE POLIURETANO SOBRE PLACA GLASSROC, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**cj**			**R$ 14.979,18**
1.1	COT-05	COTAÇÃO	ESQUADRIA DECORATIVA EM MADEIRA	cj	1,00	R$ 14.620,00	R$ 14.620,00
1.2	MATED-8151	SEINFRA	ADESIVO/SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL|BASE: POLIURETANO| EMBALAGEM:310ML|DENSIDADE*: 1,35G/CM3) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	un	8,00	R$ 25,33	R$ 202,64
1.3	ED-50381	SEINFRA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,00	R$ 21,23	R$ 42,46
1.4	ED-50381	SEINFRA	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R$ 28,52	R$ 114,08

CPU-07			**GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE PINTURA**	**m**			**R$**	**543,92**
1.1	ED-32088	SEINFRA	GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)	m	1,00	R$ 474,14	R$	474,14
1.2	ED-50497	SEINFRA	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO	m2	2,10	R$ 33,23	R$	69,78

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
Data: 2026-08-17 14:38:11

José Magno Sarmento
Eng.Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA/MG: 32.278/D

DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES:05052706685

Assinado digitalmente por DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES:05052706685
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=18530917000163, OU=AC SyngularID Multipla, CN=DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES:05052706685
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.18 07:56:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0