PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: MELHORAMENTO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE DE VENTANIA - GRÃO MOGOL/MG.	**DATA: 10/09/2026**
ESTRADA/TRECHO: DESDE A ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE DE ANDORINHA ATÉ A DIVISA COM JOSENÓPOLIS/MG - GRÃO MOGOL/MG.	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REFERÊNCIA: CONFORME LICITADO - CONTRATO Nº 037/2026.	**( ) DIRETA** / **(X) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO:	**BDI: 30,73%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.00			**SERVIÇOS PRELIMINARES:**					
1.01	ED-28427	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.				
1.02	ED-50702	SEINFRA	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS	M2				
			Sub-total Item 1 --------->					
2.00			**CONSERVAÇÃO:**					
2.01	4011209	SICRO	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2				
2.02	PREFEITURA	LOCAL	FORNECIMENTO DE CASCALHO DE CAVA	M3	4.935,00	A CARGO DA PREFEITURA		
2.03	4015612	SICRO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	4.935,00	12,12	15,85	78.219,75
			Sub-total Item 2 --------->					**78.219,75**
3.00			**TRANSPORTE:**					
3.01	ED-29232	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3 x KM	31.603,16	1,38	1,81	57.201,72
3.02	ED-29231	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3 x KM	4.500,56	1,57	2,05	9.226,15
			Sub-total Item 3 --------->					**66.427,87**
			Observação:					
			Largura média das faixas laterais = 1,50 m					
			Largura média a ser encascalhada = 7,00 m					
			Extensão do Trecho = 23,50 km					
			Espessura da camada de cascalho previsto em projeto = 6,0 cm					
			Espessura da camada de cascalho a executar = 9,0 cm					
							TOTAL GERAL DA OBRA	**144.647,62**

Grão Mogol/MG, 10 de setembro de 2026.

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engº Civil - CREA 224.188/D - MG

DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES:05052706685

Assinado digitalmente por DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES:05052706685
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=18530917000153, OU=AC SyngulariD Multipla, CN=DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES:05052706685
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.29 07:34:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Diego Antônio Braga Fagundes
Prefeito Municipal de Grão Mogol/MG.