PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG - Fls_____

TERMO DE JULGAMENTO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 047/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 003/2026

AUTORIZO a formalização de **PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO n° 037/2026**, formalizado com a empresa **CALDEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP**, CNPJ 29.988.275/0001-67, no **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 047/2026, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 003/2026**, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços de melhoria e encascalhamento da Estrada da Cava, via vicinal responsável pela ligação do Distrito de Vila Sítio à BR-251, no Município de Grão Mogol/MG, compreendendo a execução de revestimento primário com encascalhamento, regularização e conformação de plataforma, compactação, adequação da drenagem superficial e demais serviços correlatos necessários à melhoria das condições de trafegabilidade, segurança viária e durabilidade da via, conforme Plano de Ação n° 09032025-083866, oriundo da Emenda Parlamentar n° 202540570004.

Autorizo a formalização de termo aditivo ao Contrato, para acrescentar o percentual máximo de 25%(vinte e cinco por cento) às quantidades contratadas, como preveem os artigos 124 e 125 da Lei 14.133/2021, no valor total de R$144.647,62(cento e quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), respeitando as quantidades e valores abaixo indicados:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.00			SERVIÇOS PRELIMINARES:					
1.01	ED-28427	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.				
1.02	ED-50702	SEINFRA	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS	M2				
			Sub-total Item 1 ---------->					
2.00			CONSERVAÇÃO:					
2.01	4011209	SICRO	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2				
2.02	PREFEITURA	LOCAL	FORNECIMENTO DE CASCALHO DE CAVA	M3	4.935,00	A CARGO DA PREFEITURA		
2.03	4015612	SICRO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	4.935,00	12,12	15,85	78.219,75
			Sub-total Item 2 ---------->					78.219,75
3.00			TRANSPORTE:					
3.01	ED-29232	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3 x KM	31.603,16	1,38	1,81	57.201,72
3.02	ED-29231	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3 x KM	4.500,56	1,57	2,05	9.226,15
			Sub-total Item 3 ---------->					66.427,87
			Observação:					
			Largura média das faixas laterais = 1,50 m					
			Largura média a ser encascalhada = 7,00 m					
			Extensão do Trecho = 23,50 km					
			Espessura da camada de cascalho previsto em projeto = 6,0 cm					
			Espessura da camada de cascalho a executar = 9,0 cm					
							TOTAL GERAL DA OBRA	144.647,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG - Fls_____

Intime-se a empresa **CALDEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP**, CNPJ 29.988.275/0001-67, para a formalização do competente Termo Aditivo.

Grão Mogol/MG, 09 de novembro de 2026.

DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES:05052706685
Assinado de forma digital por DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES:05052706685
Dados: 2026.11.10 10:26:05 -03'00'

Diêgo Antonio Braga Fagundes.
Prefeito Municipal.